
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW
ROLNYCH W HELIODOROWIE
ADRES INWESTYCJI : Heliodorowo, gmina Szamocin, powiat Chodzież
INWESTOR : GMINA SZAMOCIN
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR:

Data opracowania:

PRZEBUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W HELIODOROWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.2689	km km	0.269	
				RAZEM	0.269
2	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 170.2	m ³ m ³	170.2	
				RAZEM	170.2
3	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładoczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 poz.2	m ³ m ³	170.2	
				RAZEM	170.2
4	KNR 2-01 d.1 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 1134.8	m ² m ²	1134.8	
				RAZEM	1134.8
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.4	m ² m ²	1134.8	
				RAZEM	1134.8
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.4	m ² m ²	1134.8	
				RAZEM	1134.8
7	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1134.8+1102.5	m ² m ²	2237.3	
				RAZEM	2237.3
8	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1102.5	m ² m ²	1102.5	
				RAZEM	1102.5
9	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1075.6	m ² m ²	1075.6	
				RAZEM	1075.6
10	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. poz.9	m ² m ²	1075.6	
				RAZEM	1075.6
11	KNR 2-31 d.1 0114-05	Wykonanie poboczy przez analogię - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 268.9	m ² m ²	268.9	
				RAZEM	268.9
2		DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU			
12	KNR 2-31 d.2 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 4	szt. szt.	4.0	
				RAZEM	4.0
13	KNR 2-31 d.2 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 D-1 x 2 A-7 x 1 D-4a x 1 4	szt. szt.	4.0	
				RAZEM	4.0

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W HELIODOROWIE

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY DROGOWE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.2689 = 0.269		
2	KNR 2-01 0205-d.1 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	170.2		
3	KNR 2-01 0214-d.1 04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	poz.2 = 170.2		
4	KNR 2-01 0233-d.1 02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²	1134.8		
5	KNR 2-31 0114-d.1 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	poz.4 = 1134.8		
6	KNR 2-31 0114-d.1 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	poz.4 = 1134.8		
7	KNR 2-31 1004-d.1 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1134.8+ 1102.5 = 2237.3		
8	KNR 2-31 0311-d.1 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1102.5		
9	KNR 2-31 0311-d.1 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	1075.6		
10	KNR 2-31 0311-d.1 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	poz.9 = 1075.6		
11	KNR 2-31 0114-d.1 05	Wykonanie poboczy przez analogię - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	268.9		
2		DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU				
12	KNR 2-31 0702-d.2 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4		
13	KNR 2-31 0703-d.2 02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naku, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 D-1 x 2 A-7 x 1 D-4a x 1	szt.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: