

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W LASKOWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ULICA ŚWIERKOWA			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.133	km km	0.133	
				RAZEM	0.133
2	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość do 1 km 71.9	m ³ m ³	71.9	
				RAZEM	71.9
3	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 71.9-204.7*0.15	m ³ m ³	41.2	
				RAZEM	41.2
4	KNR 2-01 d.1 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 718.9	m ² m ²	718.9	
				RAZEM	718.9
5	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.4	m ² m ²	718.9	
				RAZEM	718.9
6	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.4	m ² m ²	718.9	
				RAZEM	718.9
7	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 -poz.4	m ² m ²	-718.9	
				RAZEM	-718.9
8	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 718.9+697.1	m ² m ²	1416.0	
				RAZEM	1416.0
9	KNR 2-31 d.1 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 697.1	m ² m ²	697.1	
				RAZEM	697.1
10	KNR 2-31 d.1 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.9	m ² m ²	697.1	
				RAZEM	697.1
11	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 680.7	m ² m ²	680.7	
				RAZEM	680.7
12	KNR 2-31 d.1 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. poz.11	m ² m ²	680.7	
				RAZEM	680.7
13	KNR 2-01 d.1 0235-01	Wykonanie poboczy przez analogię - Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 204.7*0.15	m ³ m ³	30.7	
				RAZEM	30.7
14	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 6	szt. szt.	6.0	
				RAZEM	6.0
15	KNR 2-31 d.1 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 6	szt. szt.	6.0	
				RAZEM	6.0
2		ULICA BRZOZOWA			
16	KNR 2-01 d.2 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.253	km km	0.253	
				RAZEM	0.253
17	KNR 2-01 d.2 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odległość do 1 km 135.6	m ³ m ³	135.6	
				RAZEM	135.6

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W LASKOWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 135.6-385.1*0.15	m ³ m ³	 77.8	
				RAZEM	77.8
19	KNR 2-01 d.2 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 1355.8	m ² m ²	 1355.8	
				RAZEM	1355.8
20	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.19	m ² m ²	 1355.8	
				RAZEM	1355.8
21	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.19	m ² m ²	 1355.8	
				RAZEM	1355.8
22	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 -poz.19	m ² m ²	 -1355.8	
				RAZEM	-1355.8
23	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1355.8+1314.7	m ² m ²	 2670.5	
				RAZEM	2670.5
24	KNR 2-31 d.2 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1314.7	m ² m ²	 1314.7	
				RAZEM	1314.7
25	KNR 2-31 d.2 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu poz.24	m ² m ²	 1314.7	
				RAZEM	1314.7
26	KNR 2-31 d.2 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1283.9	m ² m ²	 1283.9	
				RAZEM	1283.9
27	KNR 2-31 d.2 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. poz.26	m ² m ²	 1283.9	
				RAZEM	1283.9
28	KNR 2-01 d.2 0235-01	Wykonanie poboczy przez analogię - Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 385.1*0.15	m ³ m ³	 57.8	
				RAZEM	57.8
29	KNR 2-31 d.2 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 6	szt. szt.	 6.0	
				RAZEM	6.0
30	KNR 2-31 d.2 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 6	szt. szt.	 6.0	
				RAZEM	6.0